Kanton Aargau
Gemeinde Schneisingen

Strassen-/ Werkleitungssanierung

Schlad-/Schulstrasse

Bau- / Auflageprojekt

Situation Werkleitungen 1:250

Baerlocher Partner AG
Ingenieurbüro STV
Weststrasse 7
5426 Lengnau
Tel. 056 / 250 43 10 www.baerlocher-ag.ch
Fax 056 / 250 43 13 bpag@baerlocher-ag.ch

Plan Nr.:	15-1165.05		Format: 90/126
	Name	Datum	
Entwurf			
Gezeichnet	RK	Juni 2017	
Massstab	1:250		
Änderungen	RK	28.02.2018	

LEGENDE

Bestehend	Projekt	
		Mischwasser
		Sauberwasser
		Trinkwasser
		Schieber
		Hydrant
		EW / AEW
		Cablecom
		Swisscom
		Fernwärme
		Strassenablauf
		Kandelaber
		Verschlaufung Kandelaber
		Vorplätze
		Strassenrand
		Projektperimeter

Die Werkleitungskoordination erfolgt mit der Ausführung

Hinweise:

Trinkwasser:

Hauptleitungen: PE dn 160mm / di 130.8mm (PN16, S5)
Hausanschlüsse: PE dn 50mm / di 40.8mm (PN16, S5)
Anbohrschieber dn 160 / dn 5040
Übergang PE / Gd an bestehende Durchmesser Hausanschluss

EW / AEW:

Beleuchtung: Bei Bedarf Rohrblockergänzung
Kandelaber: Mit Ausführungsplanung Bestimmung exakte Lage der Kandelaber mittels Lichtpunktoptimierung (AEW) und in Abstimmung Grundeigentümer.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die Bauverwaltung keine Gewähr.
Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben.

Widenstrasse
Schulstrasse
Dorfstrasse
Hofacher
Mittelschneisingen
Rest. Alpenrösli
Baufeld A
Baufeld B
Baufeld C
Übergang PE DN 160 / Gd 125
Erneuerung best. Anschluss
Erneuerung Hydrant
Erneuerung best. Combi-3
T-Stück PE 160 / PE 160
PE DN 160
PE dn 50mm / di 40.8mm
PE dn 160mm / di 130.8mm
Übergang PE 160 / Gd 160
Übergang PE 160 / Gd 100
Parz. 1393 - Hausanschluss nicht erfasst - Mit Ausführungsplanung (Werkleitungskoordination) bzw. Überprüfung LGS-Entwässerung Leitungsführung lokalisieren
Parz. 937 - Hausanschluss nicht erfasst - Mit Ausführungsplanung (Werkleitungskoordination) bzw. Überprüfung LGS-Entwässerung Leitungsführung lokalisieren
Parz. 626 - Hausanschluss nicht erfasst - Mit Ausführungsplanung (Werkleitungskoordination) bzw. Überprüfung LGS-Entwässerung Leitungsführung lokalisieren
Parz. 650 - Hausanschluss nicht erfasst - Mit Ausführungsplanung (Werkleitungskoordination) bzw. Überprüfung LGS-Entwässerung Leitungsführung lokalisieren
Parz 1048 / 1049 / 1050 - Hausanschluss nicht erfasst - Mit ausführungsplanung (Werkleitungskoordination)
Streckenschieber in Abhängigkeit Versetzung Combi-3 (Nach Vorgabe Ausführungsplanung)
Versatz Combi-3 oder Anschluss in Abhängigkeit Streckenschieber (Nach Vorgabe Ausführungsplanung)
Leitungsverwaltung Trinkwasser - Hausanschluss - Erneuerung Hydrant - Erneuerung best. Anschlüsse - Erneuerung Streckenschieber - Erneuerung best. Combi-3 - Hausanschluss- Aufdeckung mind. bis Parzellengrenze
Schmutzwasser Leitungsverlauf Anschluss Baufeld C zu Baufeld B noch nicht definiert
Überbauung "Schlössliweg" Werkleitungsanschlüsse bereits erstellt.
Erneuerung Mischwasser Anschluss Retensorwasser via SS DN 2500 Inlisch Mit Ausführungsplanung / Koordination Werke ist die Feinabstimmung vorzunehmen
- Schieberkur SS / AT auf 453.27
- Anschlussleitung neu an KS 2.1 DN 300 / 0 %
in Richtungsrichtung vor Gemeindestrasse KS DN 1000 setzen
Mischwasseranschluss an KS 270 Inlisch Overzeig eingleichen
- Neuer KS vor Gemeindestrasse
- Tiefstellen Lot
- Sattele / Ausrichtung zweifelig
Zustandsaufnahme gem. Zustandsaufnahme stark beschädigt
Geplante Vorgabe der Gemeinden Einzelversickerung mit der Neuen öffentliche Kanalhaltung KS 299 - 279 bei:
Einzelversickerungsanlagenanlage mit Pump. Ohne weitere Einzelversickerungen innerhalb der Parz. 540 ist die Leitung neu einzuführen. Bei Einzelversickerungen ist die Leitung mit einer Rückschlagklappe zu versehen. Leitung als Mehrparteienzug mit einem Anschlussschacht bei der Grenze wieder zu überqueren.